静岡県伊東市 個別施設計画（橋梁）

【計画期間】令和6年～令和10年（５年間）

●老朽化対策における基本方針

今後、ほとんどの橋梁が老朽化橋梁になるため、従来の事後保全型の維持管理を継続した場合、橋梁の修繕に要する費用が増大となることが懸念される。

よって、橋梁を効果的かつ効率的に維持管理していくために計画的に定期点検と修繕工事を行う。

●新技術の活用方針

新技術情報提供システム（ＮＥＴＩＳ）や点検支援技術性能カタログ(案)等に注目していき、一般橋梁の定期点検に対して適用性が高い新技術が登録されれば積極的に活用することを検討していく。

●費用縮減に関する具体的な方針

管理上支障とならない変状は、その状態を点検によって継続的に監視し、管理上対策が必要と判定された段階で対策を実施する。

令和１１年度までに迂回路が存在し集約が可能な橋梁について、２橋程度の集約化・撤去を検討し、将来の維持管理コストを２００万円程度縮減することを目指す。

令和１１年度までに市内橋梁の内10橋に対し、点検・修繕に関する新技術等を活用することにより、約２００万円のコスト縮減を目指す。

【対策の優先順位の考え方】診断Ⅳ判定＞診断Ⅲ判定＞診断Ⅱ判定

※診断Ⅳについては直ちに対策を行い、診断Ⅲについては点検実施から５年以内に対策を行うものとする。診断Ⅱについては重要度（利用性や被害波及性など）を考慮し、計画を策定。

番号	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	管理者	行政区域		点検計画																点検結果				修繕計画												対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目										2巡目					3巡目							
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道						都道府県名	市区町村名	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	次回点検予定年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 1巡目点検	2巡目点検	3巡目点検	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
1	無名橋1	市道大街道線	市町村道	不明	3.4	1	5.7	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
2	赤沢橋	市道大街道線	市町村道	不明	6.0	1	7.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	●	○										断面修復	6
3	無名橋2	市道郷戸･芝原線	市町村道	不明	4.5	1	7.9	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅲ	Ⅱ		●		○					●	○		断面修復	14
4	無名橋3	市道郷戸･芝原線	市町村道	不明	6.1	1	8.3	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
5	金草橋	市道郷戸・芝原線	市町村道	1950	12.0	1	6.1	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					●					○		R10	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												断面修復、塗装塗替	15
6	無名橋4	市道郷戸・芝原線	市町村道	不明	7.4	1	7.0	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●						R11	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ												断面修復、塗装塗替	25
7	無名橋5	市道泉･城星線	市町村道	1997	11.0	1	8.9	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
8	観光橋	市道一碧湖･大室線	市町村道	1970	11.4	1	7.4	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ												断面修復、橋面補修	9
9	郷戸橋	市道郷戸3号線	市町村道	1974	14.3	1	8.0	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					●					○		R10	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
10	桜田橋	市道宇佐美中央通線	市町村道	2003	7.2	1	16.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○				R13	Ⅰ	Ⅰ														-
11	小坂橋	市道小坂線	市町村道	1960	12.0	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					●					○		R10	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
12	無名橋7	市道大見線	市町村道	1950	13.5	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●						R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ													-
13	北川橋	市道西口･北中線	市町村道	不明	7.3	1	4.5	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ									●			断面修復、表面含侵	12
14	無名橋8	市道西口･北中線	市町村道	不明	5.3	1	8.1	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ		●		○								断面修復	6
15	港橋	市道伊東駅･伊東港線	市町村道	1956	5.1	1	7.9	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●					R12	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	○											断面修復、表面保護	5
16	無名橋9	市道三田の山線	市町村道	不明	6.0	1	12.7	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ		●			○							断面修復	14
17	無名橋10	市道三田の山線	市町村道	不明	7.7	1	8.1	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅲ	Ⅰ		●				○						断面修復	9
18	小川橋	市道旧冷川道線	市町村道	1953	6.2	1	8.3	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ	●	○										断面修復、防護柵補修	12
19	第2小川橋1	市道旧冷川道線	市町村道	不明	10.5	1	8.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
20	第2小川橋2	市道旧冷川道線	市町村道	不明	6.4	1	5.2	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ													-
21	大平橋	市道旧冷川道線	市町村道	1961	11.2	1	3.7	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅲ	Ⅲ		●		○								断面修復	10
22	温泉橋1	市道松原･鎌田線	市町村道	1949	8.8	1	7.9	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ									●	○		断面修復	13
23	無名橋11	市道通学通り線	市町村道	不明	3.3	1	7.7	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○				R13	Ⅲ	Ⅰ		●	○										断面修復、防護柵取替	8
24	無名橋12	市道芹田・大原線	市町村道	不明	4.5	1	16.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○				R13	Ⅱ	Ⅱ														-
25	無名橋13	市道本然寺通線	市町村道	不明	5.0	1	3.8	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅲ	Ⅰ	Ⅰ	●	○										断面修復	3
26	末広橋1	市道泉・大山線	市町村道	不明	7.9	1	6.4	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ													-
27	末広橋2	市道泉・大山線	市町村道	2008	9.8	1	2.4	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R11	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ													-
28	つどい橋	市道泉・大山線	市町村道	不明	8.3	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
29	無名橋15	市道泉・大山線	市町村道	不明	6.5	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ													-
30	無名橋16	市道泉・大山線	市町村道	不明	7.1	1	6.2	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
31	無名橋17	市道下田旧道線	市町村道	不明	2.5	1	3.7	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													-
32	三の原跨線橋	市道三の原線	市町村道	1960	10.5	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○				R13	Ⅱ	Ⅱ														-
33	無名橋19	市道梅畑線	市町村道	不明	3.9	1	3.1	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R11	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ													-

番号	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	管理者	行政区域		点検計画																点検結果				修繕計画												対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目						次回点検予定年度	判定区分			2巡目					3巡目							
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道						都道府県名	市区町村名	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 1巡目点検	2巡目点検	3巡目点検	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
34	無名橋20	市道向山1号線	市町村道	不明	5.1	1	3.6	伊東市	静岡県	伊東市			●			●					●					R11	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ													－
35	無名橋21	市道新山・向山線	市町村道	不明	6.0	1	5.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
36	無名橋22	市道中田代1号線	市町村道	不明	4.3	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ										●	○			断面修復	－
37	無名橋23	市道中田代1号線	市町村道	不明	4.4	1	3.4	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
38	無名橋24	市道中田代2号線	市町村道	不明	4.6	1	2.5	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
39	無名橋25	市道中田代2号線	市町村道	不明	5.1	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅰ	Ⅰ														－
40	無名橋26	市道壱ノ沢・池ノ平線	市町村道	不明	6.2	1	7.5	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
41	無名橋27	市道壱ノ沢・池ノ平線	市町村道	不明	3.4	1	7.3	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
42	5号橋	市道壱ノ沢・池ノ平線	市町村道	1976	12.5	1	9.5	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													橋面補修	12
43	無名橋28	市道壱ノ沢・池ノ平線	市町村道	不明	3.2	1	6.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
44	無名橋29	市道三ノ沢線	市町村道	不明	2.2	1	4.4	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
45	無名橋30	市道池田線	市町村道	不明	5.8	1	1.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅲ										●	○				－
46	無名橋31	市道堂ヶ峰・城ノ木戸線	市町村道	不明	2.2	1	12.2	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
47	みどり橋	市道立土線	市町村道	不明	5.2	1	5.5	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅲ	Ⅱ		●	○											断面修復	6
48	無名橋32	市道枝堀・下林線	市町村道	不明	4.3	1	3.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅲ	Ⅱ		●	○											断面修復	6
49	無名橋33	市道枝堀3号線	市町村道	不明	6.5	1	2.8	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅲ	Ⅲ		●								○					6
50	無名橋34	市道瀬戸山・先原線	市町村道	不明	6.8	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
51	参宮橋	市道小面・上瀬戸線	市町村道	不明	4.0	1	6.5	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅰ	Ⅱ														－
52	無名橋35	市道八幡野・浜入口線	市町村道	不明	5.1	1	6.1	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○			R13	Ⅲ	Ⅰ		●	○											断面修復	6
53	無名橋37	市道城ケ崎線	市町村道	不明	6.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ														－
54	無名橋38	市道上瀬戸1号線	市町村道	不明	4.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅰ	Ⅰ														－
55	さくら橋	市道伊豆高原駅入口線	市町村道	不明	10.4	1	12.0	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●					R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											●		断面修復、表面含侵	27
56	さくら並木入口線跨道橋	市道桜並木入口線	市町村道	1964	12.7	1	10.0	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅲ	Ⅱ	Ⅰ	○												断面修復、橋面補修	30
57	無名橋40	市道山下・向イ線	市町村道	不明	5.0	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅲ	Ⅰ		●		○										断面修復	5
58	無名橋41	市道上和田・下里線	市町村道	不明	2.4	1	2.0	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅲ	Ⅰ		●		○										断面修復	5
59	無名橋42	市道上和田・下里線	市町村道	不明	3.2	1	3.5	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅲ	Ⅰ		●		○										断面修復	5
60	無名橋43	市道上和田・下里線	市町村道	不明	7.7	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅱ	Ⅱ														－
61	無名橋44	市道上和田・広見線	市町村道	不明	2.8	1	7.2	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅰ	Ⅱ														－
62	無名橋45	市道山下・広見線	市町村道	不明	5.5	1	3.2	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅲ	Ⅲ			●							○				断面修復	5
63	無名橋47	市道山下・広見線	市町村道	不明	4.7	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市					●				●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
64	無名橋48	市道中和・山下線	市町村道	不明	2.2	1	3.2	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
65	無名橋49	市道中和・山下線	市町村道	不明	2.4	1	2.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
66	無名橋50	市道中和・山下線	市町村道	不明	3.0	1	2.5	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ														－
67	無名橋51	市道中和・山下線	市町村道	不明	5.5	1	2.5	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅰ	Ⅰ														－
68	無名橋52	市道山田・鳴川線	市町村道	不明	4.9	1	1.6	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅱ	Ⅱ														－
69	無名橋54	市道中背線	市町村道	不明	7.3	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○	R10	Ⅲ	Ⅰ			●		○									断面修復、塗装塗替え	12
70	無名橋55	市道郷戸上道3号線	市町村道	不明	2.6	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ														－
71	無名橋56	市道岩下・花生場線	市町村道	不明	5.6	1	5.8	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅰ	Ⅰ	Ⅱ														－
72	無名橋57	市道川奈道2号線	市町村道	不明	3.2	1	14.5	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ													断面修復	5
73	無名橋59	市道宮ノ上・西線	市町村道	不明	3.1	1	4.1	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ														－
74	無名橋60	市道西・宮ノ上線	市町村道	不明	3.6	1	4.2	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅲ	Ⅱ	Ⅱ													断面修復	5
75	無名橋61	市道西5号線	市町村道	不明	7.0	1	1.3	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ													断面修復	5
76	無名橋62	市道東・花生場線	市町村道	不明	3.3	1	4.8	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ														－
77	やんも橋	市道城ケ崎線	市町村道	2000	8.3	1	8.3	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●					R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ														－
78	無名橋63	市道摸男千渡・御日神山線	市町村道	不明	3.6	1	3.7	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
79	無名橋64	市道大久保・東田線	市町村道	不明	4.3	1	3.4	伊東市	静岡県	伊東市			●			●					●					R11	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ														－
80	無名橋65	市道東田2号線	市町村道	不明	4.2	1	2.7	伊東市	静岡県	伊東市			●			●					●					R11	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ														－
81	無名橋66	市道大久保・東田線	市町村道	不明	4.8	1	3.6	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ														－
82	無名橋67	市道芝原・三ノ倉線	市町村道	不明	4.2	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ														－
83	仲川橋	市道大境・初津線	市町村道	1950	12.5	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					●					○	R10	Ⅱ	Ⅱ	Ⅲ										●	○		断面修復、橋面補修	27

番号	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	管理者	行政区域		点検計画																点検結果				修繕計画												対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目										2巡目					3巡目							
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道						都道府県名	市区町村名	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	次回点検予定年度	判定区分 ・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ			R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
																										1巡目点検	2巡目点検	3巡目点検													
84	塩木場橋	市道島田・南田線	市町村道	1960	10.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●					R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ												-
85	仲芝橋	市道下峰・仲芝線	市町村道	1965	10.7	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					○				○	R10	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ											橋面補修、防護柵取替	19
86	芝原橋	市道中芝・中里線	市町村道	1960	10.1	1	6.9	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●					R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ												-
87	無名橋68	市道芝原7号線	市町村道	不明	4.5	1	5.5	伊東市	静岡県	伊東市				●		●		●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
88	無名橋69	市道杉本・芝原線	市町村道	不明	7.4	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅰ	Ⅰ													-
89	無名橋71	市道稲田1号線	市町村道	不明	2.4	1	5.8	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
90	大山橋	市道大山線	市町村道	不明	10.3	1	5.3	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
91	無名橋72	市道寺久保・多賀地線	市町村道	不明	4.3	1	2.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
92	無名橋74	市道上生戸・寺久保線	市町村道	不明	5.6	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
93	無名橋75	市道寺久保・下生戸線	市町村道	不明	4.6	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
94	無名橋76	市道豊田・歳顔線	市町村道	不明	6.3	1	6.2	伊東市	静岡県	伊東市				●					●						○	R10	Ⅲ	Ⅰ		●	○									断面修復、ひびわれ注入	6
95	温泉橋2	市道豊田・北田線	市町村道	1959	12.4	1	8.1	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●					R11	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ												-
96	豊田橋	市道北田・豊田線	市町村道	1960	12.5	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●					R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ												-
97	大丸橋	市道阿原田・子ノ畑線	市町村道	1959	9.1	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ										●			-
98	緑橋	市道阿原田・子ノ畑線	市町村道	1959	6.8	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
99	無名橋78	市道南田・奈布里谷線	市町村道	不明	3.1	1	1.8	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
100	仲川辺橋	市道八幡・中川辺線	市町村道	不明	9.3	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅲ	Ⅱ		●	○									断面修復、塗装塗替	12
101	無名橋80	市道北田・中島線	市町村道	不明	4.6	1	2.7	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ												-
102	下生戸橋	市道下生戸3号線	市町村道	1966	12.6	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
103	汐入橋	市道下生戸3号線	市町村道	1965	6.2	1	3.1	伊東市	静岡県	伊東市				●				●				●				R12	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ												-
104	無名橋81	市道広野・桜木線	市町村道	不明	5.5	1	6.6	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
105	無名橋82	市道寺ノ下・猪戸線	市町村道	不明	6.7	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
106	無名橋83	市道寿2号線	市町村道	不明	6.8	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅲ	Ⅱ		●		○								断面修復、塗装塗替	12
107	無名橋84	市道松川・末広線	市町村道	不明	7.5	1	5.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅲ	Ⅰ		●			○							断面修復、防護柵取替	12
108	無名橋85	市道小沢・猪山線	市町村道	不明	5.4	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
109	小谷橋	市道湯川畑・燧山1号線	市町村道	不明	7.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
110	赤坂橋	市道湯川畑線	市町村道	不明	6.1	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○			R13	Ⅲ	Ⅰ		●	○									断面修復、防護柵取替	12
111	無名橋86	市道湯川6号線	市町村道	不明	5.9	1	2.1	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅲ	Ⅰ		●			○							断面修復	6
112	無名橋87	市道松原本町・寿町線	市町村道	不明	3.0	1	5.8	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
113	幸来橋	市道松原本町・寿町線	市町村道	1964	9.0	1	6.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
114	無名橋88	市道銀座元町・湯田町線	市町村道	不明	8.2	1	3.9	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅰ	Ⅰ													-
115	無名橋89	市道和田2号線	市町村道	不明	3.4	1	6.4	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
116	無名橋90	市道和田6号線	市町村道	不明	3.2	1	6.5	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○			R13	Ⅲ	Ⅰ		●	○									断面修復、防護柵取替	12
117	無名橋91	市道音無2号線	市町村道	不明	4.5	1	19.2	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
118	無名橋92	市道馬場12号線	市町村道	不明	4.5	1	20.3	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
119	無名橋93	市道馬場10号線	市町村道	不明	5.7	1	9.6	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												-
120	無名橋94	市道馬場・赤坂線	市町村道	不明	4.0	1	4.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅱ	Ⅲ										●	○		-
121	無名橋95	市道馬場・赤坂線	市町村道	不明	4.2	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅰ	Ⅱ													-
122	無名橋96	市道馬場・赤坂線	市町村道	不明	3.3	1	1.2	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅰ	Ⅰ													-
123	無名橋97	市道馬場11号線	市町村道	不明	3.6	1	5.8	伊東市	静岡県	伊東市			●					●					○			R13	Ⅲ	Ⅰ		●	○									断面修復	5
124	無名橋98	市道種落・谷城田線	市町村道	不明	3.9	1	4.4	伊東市	静岡県	伊東市				●				●					○			R13	Ⅱ	Ⅱ													-
125	無名橋101	市道湯川11号線	市町村道	不明	2.8	1	2.4	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅲ	Ⅰ		●			○							断面修復	5
126	無名橋102	市道中野本洞線	市町村道	不明	5.7	1	4.2	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R13	Ⅰ	Ⅰ													-
127	無名橋103	市道中野本洞線	市町村道	不明	4.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ													-
128	無名橋104	市道中野本洞線	市町村道	不明	4.6	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅰ	Ⅱ													-
129	無名橋105	市道中野本洞線	市町村道	不明	4.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ													-
130	無名橋106	市道中野本洞線	市町村道	不明	4.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅰ	Ⅱ													-
131	曽我橋	市道奥野線	市町村道	1985	10.5	1	5.0	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ												断面修復	1
132	魚取橋	市道奥野線	市町村道	1985	7.3	1	5.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ											●	○	断面修復	12
133	無名橋107	市道辰新田・横堀線	市町村道	不明	5.0	1	5.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●					○		R9	Ⅱ	Ⅱ													-

番号	施設名	路線		架設年度	橋長（m）	径間数	幅員（m）	管理者	行政区域		点検計画																点検結果				修繕計画												対策内容	概算対策費用（百万円）
											1巡目					2巡目					3巡目					次回点検予定年度	判定区分			2巡目					3巡目								
	道路橋名	路線名	道路種別 ・高速自動車国道 ・一般国道（指定区間） ・一般国道（指定区間外） ・都道府県道 ・市町村道						都道府県名	市区町村名	H26	H27	H28	H29	H30	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		・Ⅰ ・Ⅱ ・Ⅲ ・Ⅳ 1巡目点検	2巡目点検	3巡目点検	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10		
134	無名橋108	市道松原本町7号線	市町村道	不明	3.2	1	1.5	伊東市	静岡県	伊東市			●				●						●				R12	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ													－
135	無名橋109	市道岡広線	市町村道	不明	5.6	1	3.3	伊東市	静岡県	伊東市			●				●						●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
136	無名橋110	市道山田3号線	市町村道	不明	5.5	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅰ	Ⅰ														－
137	無名橋111	市道小川沢・堀ノ口線	市町村道	不明	6.5	1	1.2	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅰ	Ⅰ														－
138	無名橋112	市道長ミヨ線	市町村道	不明	2.8	1	4.7	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
139	無名橋113	市道長ミヨ線	市町村道	不明	2.2	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
140	横磯橋	市道湯川・境川線	市町村道	不明	3.9	1	9.6	伊東市	静岡県	伊東市			●				●						●				R12	Ⅰ	Ⅱ	Ⅰ													－
141	白石橋	市道湯川・境川線	市町村道	1926	3.0	1	9.9	伊東市	静岡県	伊東市			●					●						○			R13	Ⅲ	Ⅰ		●	○											断面修復	7
142	無名橋114	市道ヒラット・瓢箪洞線	市町村道	不明	3.0	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅰ	Ⅰ														－
143	留田橋1	市道留田線	市町村道	1958	18.0	2	6.5	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					●					○		R13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
144	留田橋2	市道留田線	市町村道	1997	25.0	1	3.0	伊東市	静岡県	伊東市	●				●					●					○		R13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
145	和泉橋	市道泉･城星線	市町村道	2005	24.9	1	15.8	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅰ	Ⅰ	Ⅰ													－
146	新林橋	市道中部横断道路	市町村道	1989	17.7	1	8.8	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R12	Ⅱ	Ⅰ	Ⅰ													断面修復、橋面補修	19
147	横堀1号橋	市道中部横断道路	市町村道	1990	20.7	1	9.8	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
148	横堀2号橋	市道中部横断道路	市町村道	1991	21.7	1	8.3	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
149	七滝橋	市道中部横断道路	市町村道	1992	32.0	1	8.0	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
150	阿原橋	市道中部横断道路	市町村道	1990	40.0	1	8.0	伊東市	静岡県	伊東市		●				●					●						R12	Ⅰ	Ⅱ	Ⅱ													－
151	通学橋	市道通学通り線	市町村道	1959	22.2	1	7.9	伊東市	静岡県	伊東市				●					●						○		R9	Ⅰ	Ⅱ														断面修復、橋面補修	23
152	岡橋	市道芹田･大原線	市町村道	1991	21.9	1	14.5	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
153	いでゆ橋	市道南口線	市町村道	1967	31.0	1	15.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅰ	Ⅰ														断面修復、橋面補修	36
154	万畑跨線道路橋	市道万畑線	市町村道	1961	17.0	3	5.0	伊東市	静岡県	伊東市			●					●						○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
155	蓮着寺道線跨線橋	市道蓮着寺道線	市町村道	1961	22.5	3	3.5	伊東市	静岡県	伊東市			●					●						○			R13	Ⅲ	Ⅰ														橋面補修	38
156	宮川橋	市道大境・初津線	市町村道	1960	17.0	1	7.0	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●						R13	Ⅲ	Ⅰ	Ⅱ													断面修復、塗装塗替	28
157	赤淵橋	市道南町･旭線	市町村道	1983	22.8	1	5.5	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○													橋面補修、塗装塗替	30
158	稲小屋橋	市道壱/沢･池/平線	市町村道	1975	21.0	1	7.8	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R12	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													橋面補修	27
159	生戸橋	市道郷戸・下生戸線	市町村道	1975	21.5	1	8.4	伊東市	静岡県	伊東市	●					●					●						R11	Ⅱ	Ⅰ	Ⅱ	○										●		断面修復、塗装塗替	48
160	第2赤沢橋	市道八幡野・草崎線	市町村道	1933	28.6	1	5.0	伊東市	静岡県	伊東市			●					●						○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
161	谷城田橋	市道種落･谷城田線	市町村道	1954	22.5	2	6.5	伊東市	静岡県	伊東市		●					●					●				R13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ	○													断面修復	30
162	あさひ橋	市道あさひ橋線	市町村道	1973	25.5	1	8.5	伊東市	静岡県	伊東市			●				●					●					R13	Ⅱ	Ⅱ	Ⅱ													－
163	南田橋	市道南田橋線	市町村道	1962	11.0	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
164	新赤沢橋	市道赤沢入口線	市町村道	1993	7.1	1	23.5	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○		R10	Ⅱ	Ⅱ														－
165	広町橋	市道寿5号線	市町村道	1963	8.9	1	4.5	伊東市	静岡県	伊東市				●				●						○			R13	Ⅱ	Ⅱ														－
166	おくの公園橋	市道辰新田・足細線	市町村道	不明	3.0	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市				●					●						○		R13	Ⅱ	Ⅱ														－
167	無名橋155	市道湯川・天神畑線	市町村道	不明	3.9	1	3.6	伊東市	静岡県	伊東市					●					●					○		R13	Ⅱ	Ⅱ														－
168	無名橋46	市道山下・広見線	市町村道	不明	4.1	1	4.0	伊東市	静岡県	伊東市											●						R13		Ⅰ															
169	無名橋53	市道中和・大矢筈線	市町村道	不明	5.1	1	4.3	伊東市	静岡県	伊東市											●						R11		Ⅰ															
170	無名橋116	市道芝原・中里線	市町村道	不明	11.2	1	5.5	伊東市	静岡県	伊東市										●					○		R10		Ⅲ									●	○				塗装塗替、ひび割れ修復	
171	無名橋117	市道沢向・河洞線	市町村道	不明	5.2	1	3.5	伊東市	静岡県	伊東市											●						R11		Ⅲ															
172	無名橋118	市道磯辺山線	市町村道	不明	2.6	1	2.5	伊東市	静岡県	伊東市											●						R11		Ⅰ															
173	無名橋119	市道一本松・柳畑線	市町村道	不明	7.5	1	5.6	伊東市	静岡県	伊東市											●						R11		Ⅱ															
174	無名橋120	市道辰新田1号線	市町村道	不明	5.0	1	5.7	伊東市	静岡県	伊東市											●						R11		Ⅰ															

● 点検済み　○ 点検予定

小計（１巡目点検）	15	24	47	70	11																																					
小計（２巡目点検）					7	30	38	45	37	16	6																																
小計（３巡目点検）										7	30	47																															
合計	15	24	47	70	18	30	38	45	37	23	36	47	36	36	18																												

朱書き４巡目予定

● 修繕設計　○ 修繕

令和8年9月末現在